

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HABILITACIÓN RESTORÁN PLAZA PEDRO DE VALDIVIA

Plaza Pedro de Valdivia 2025

Rol: 3228-12

Las presentes especificaciones corresponden a una ampliación menor y modificaciones internas, para la construcción emplazada en: Plaza Pedro de Valdivia 2025.

Se considera remodelación básica y habilitación de obra, con el fin de cumplir con lo normado para la implementación de un restaurant.

GENERALES

Será responsabilidad del constructor disponer de las herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las obras.

Servicios Higiénicos

Será responsabilidad del constructor disponer de los servicios higiénicos para trabajadores.

Se podrá coordinar con el mandante la utilización de los servicios existentes durante la ejecución de la obra.

Seguridad

Será responsabilidad del constructor velar por la seguridad y las normas de trabajo para los trabajadores de la obra.

Horarios

Horarios, se podrá desarrollar la obra en los horarios permitidos por la comuna. Evitando el ruido molesto a vecinos.

Limpieza

El control de la emisión de polvo y partículas, deberá restringirse al interior de la faena, manteniendo limpio durante toda la ejecución el espacio público frente a obra.

Una vez terminada la obra, esta debe quedar despejada y limpia, lista para poder comenzar su funcionamiento.

Retiro de Escombros

Todos los escombros y sobrantes deberán ser retirados por una empresa autorizada, y puestas en un botadero autorizado, cuyo certificado será requerimiento para la recepción definitiva.

Instalación de Faenas

Se coordinará con el mandante el uso de los recintos interiores para la instalación de las faenas.

Una vez terminada la obra, estos deben quedar desocupados y listos para su uso.

TABIQUERÍA

Consta de montantes verticales (pie-derechos), en perfiles, hechos con perfiles de acero galvanizado tipo C, de 60 x 38 x 6 x 0,85 mm, Murogal montante, distanciados entre ejes cada 0,55 m aproximadamente y de dos soleras (inferior y superior) de 62 x 25 x 0,85 mm, Murogal canal. Esta estructuración está forrada por una de sus caras con planchas de yeso-cartón estándar de 15 mm de espesor y por la otra se ancla muro existente, también corresponderá estructurar este tabique por encima de sobre tabique existente, deberá además colocarse unos refuerzos con pino bruto seco 2"x3" a los 80 cm, 160 cm y 220 cm de altura. Todo el conjunto está atornillado a la estructura de acero. Espesor total de los tabiques y revestimientos de los mismos según plano

Se considera ampliación, tipo cerramiento en 2º piso, con el mismo sistema constructivo que los otros tabiques.

TERMINACIONES

Superficies verticales y cielos

Asegurarse de que las superficies a ser terminadas estén limpias, calibradas y libres de irregularidades. No realizar el trabajo hasta que las condiciones insatisfactorias se hayan corregido.

La terminación de tabiques y muros será en pintura blanca, tipo esmalte al agua.

Se colocarán todas las manos necesarias, para que se vea el color de forma homogénea.

Pavimentos

Se consideran pavimentos nuevos en zonas de modificación de baños.

Estos serán de tipo cerámico a visar por el mandante.

En la instalación se deberán considerar todos los materiales para el tratamiento de la superficie a instalar: pegamento y fragüe Bekron AC de primera calidad, equipos y herramientas adecuados para la instalación (separadores de 1,5mm.) y corte de todos los pavimentos, mano de obra especializada, y todo lo necesario para asegurar una superficie uniforme y una terminación de primera calidad. Cada palmeta mal instalada será de costo de la constructora.

No se aceptarán palmetas desniveladas, sopladas, manchadas picadas o que tengan alguna irregularidad producto de su instalación.

INSTALACIONES

Artefactos

Se consideran nuevos artefactos sanitarios a visar por mandante.

Se considera baño accesible con artefactos certificados, según planos, asegurando los distanciamientos normativos.

Instalación sanitaria

Se considera según proyecto respectivo.

Instalación eléctrica

Se considera según proyecto eléctrico correspondiente.

Representante legal

Asesorías Inversiones Conchalí

Cristian Wrbka

Arquitecto